



## Fertigbeton

– Direkt zum Mitnehmen!

Unser Beton ist erdfeucht und für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau sowie im Straßen- und Tiefbau geeignet.

Wir verwenden ausschließlich Trass-Zement, der für Naturstein bestens geeignet ist. Der Verzögerer bietet eine um ca. 3 Stunden verlängerte Verarbeitungszeit.

So funktioniert's:



Ladefläche an der Marklierung platzieren und Magnetkarte einführen



Beton Marsch!  
... und ab auf die Baustelle



# Unsere Rezepte:

	Liefermenge		0,25 m <sup>3</sup>	0,50 m <sup>3</sup>	0,75 m <sup>3</sup>	1,00 m <sup>3</sup>
Rezept	Bezeichnung	Körnung	Netto / Brutto	Netto / Brutto	Netto / Brutto	Netto / Brutto
1	EW-M 0-8/20-25	0-8	51,25 / 60,99	102,50 / 121,98	153,75 / 182,96	205,00 / 243,95
2	EW-M 0-8/20-25 mit Verzögerer*	0-8	56,25 / 66,94	107,50 / 127,93	163,75 / 194,86	215,00 / 255,85
3	EW-M 0-8/25-30	0-8	53,75 / 63,96	107,50 / 127,93	161,25 / 191,89	215,00 / 255,85
4	EW-M 0-8/25-30 mit Verzögerer*	0-8	58,75 / 69,91	112,50 / 133,88	171,25 / 203,79	225,00 / 267,75
5	EW-M 0-16/12-15	0-16	47,50 / 56,53	95,00 / 113,05	142,50 / 169,58	190,00 / 226,10
6	EW-M 0-16/12-15 mit Verzögerer*	0-16	52,50 / 62,48	100,00 / 119,00	152,50 / 181,48	200,00 / 238,00
7	EW-M 0-16/20-25	0-16	50,00 / 59,50	100,00 / 119,00	150,00 / 178,50	200,00 / 238,00
8	EW-M 0-16/20-25 mit Verzögerer*	0-16	55,00 / 65,45	105,00 / 124,95	160,00 / 190,40	210,00 / 249,90
9	EW-M 0-16/25-30	0-16	52,50 / 62,48	105,00 / 124,95	157,50 / 187,43	210,00 / 249,90
10	EW-M 0-16/25-30 mit Verzögerer*	0-16	57,50 / 68,43	110,00 / 130,90	175,00 / 208,25	220,00 / 261,80
11	EW-M 0-2/20-25	0-2	53,75 / 63,96	107,50 / 127,93	161,25 / 191,89	215,00 / 255,85
12	EW-M 0-2/20-25 mit Verzögerer*	0-2	58,75 / 69,91	112,50 / 133,88	178,75 / 212,71	225,00 / 267,75
13	Monokorn 2-8	2-8	56,25 / 66,94	112,50 / 133,88	168,75 / 200,81	225,00 / 267,75
14	Monokorn 2-8 mit Verzögerer*	2-8	61,25 / 72,89	117,50 / 139,83	186,25 / 221,64	235,00 / 279,65
15	Monokorn 8-16	8-16	56,25 / 66,94	112,50 / 133,88	168,75 / 200,81	225,00 / 267,75
16	Monokorn 8-16 mit Verzögerer*	8-16	61,25 / 72,89	117,50 / 139,83	186,25 / 221,64	235,00 / 279,65

\*Verzögerer ca. 3 Stunden

1 m<sup>3</sup> = ca. 2,1 – 2,5 to

Die Abgabe erfolgt in 0,25 m<sup>3</sup>-Schritten. Bei Kauf von 2,5 m<sup>3</sup> auf einmal erhalten Sie 0,25 m<sup>3</sup> gratis.

Zur Auswahl Ihres Fertigbetons beraten wir Sie gerne.

Wir liefern Ihnen Fertigbeton von unserer Betontankstelle auch direkt zur Baustelle.

Unser Beton nicht nach DIN. Wir übernehmen keine Haftung.

Bei einer Temperatur unter 0°C ist der Beton nicht mehr verarbeitungsfähig.



Kirschgartshäuser Straße 2A  
68307 Mannheim

Tel. 0621 / 78 87 66 5  
Fax 0621 / 77 18 96

www.erdenwerk-mannheim.de  
info@erdenwerk-mannheim.de

Betriebszeiten:

März – Okt.: Mo. – Fr. 6:30 – 17:00 Uhr

Nov. – Dez.: Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr

Ganzjährig: Sa. 8:00 – 13:00 Uhr

Besuchen Sie uns bei

